



Ikaalisten Vesi Oy

Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava urakkatarjouspyyntö

Vesijohdon rakentaminen Kyrösjärven alitse Heinistöltä Vanhaan kauppalaan

LISÄKIRJE URAKKATARJOUSPYYNTÖÖN

Viite: Urakkatarjouspyynnön asioita tarkennetaan tällä kirjeellä ja tarjouksen antajan tulee ottaa huomioon lisäkirjeessä esitetyt asiat ennen tarjouksen jättämistä.

Asiat: Urakkatarjouspyyntö: Aikataulu, sivu 3
Urakkaohjelma: Urakat ja niiden sisältö, sivu 6
Urakkaohjelma: Asiakirjat, sivu 14

1. Aikatauluvaatimusta muutetaan siten, että vesijohdon alitustyön tulee olla valmis talvella 2019 – 2020. Rakennustöiden tulee olla kaikilta osin valmiina ja hyväksytyt 31.3.2020 mennessä.
2. Vesiputki on asennettava vesistön pohjaan niin, että se painuu sinne tasaisesti ja painotettava siten, että se pysyy paikallaan. Alueilla, missä vesisyvyys keskiveden korkeudesta mitattuna on enintään 1,5 m metriä, vesiputki on suuntaporauksella rakennettava 1,5 m syvyyteen pohjan alapuolelle ja varmistettava että se pysyy paikallaan.
3. Kyrösjärven venereitin kohdalla tulee varmistaa, että vesijohto painotuksineen sijoittuu vähintään väylän haraustason NN +82,71 alapuolelle siten, ettei vesijohto missään yhteydessä nouse alitettavan venereitin haraustason yläpuolelle.
4. Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.
5. Vesijohdon sijoitustarkastuksen sukeltamalla voi vaihtoehtoisesti suorittaa veneellä tehtävällä monikeilausluotauksella, johon sisältyvät:
 - luotausaineisto koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä
 - kirjallinen raportointi
 - putkilinjan sijainti muodossa .dwg tai .dxf
6. Urakoitsijan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomien internetsivuilla (Liikenne > Merenkulku > Vesiväylänpito) olevalla valmistumisilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää vesijohtolinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot sekä maastomerkinän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa.



Ikaalisten Vesi Oy

www.ikaalistenvesi.fi

LISÄKIRJE

9.9.2019

Urakoitsijan on ilmoitettava hankkeen valmistumisesta kirjallisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-sen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Ikaalisen kaupungin ympäristön-suojeluviranomaiselle.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä vesijohdon lopullista sijaintia vesialueella osoittava urakoitsijan laatima kartta paikannustietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys vesijohdon merkintätavasta.

Ikaalisten Vesi Oy

Tomi Teuho
Toimitusjohtaja